

entermatic

WAŻNE INFORMACJE odnośnie odbioru rolet i ich użytkowania w czasie trwania prac budowlanych

1. **Obowiązkiem inwestora (osoby upoważnionej) jest sprawdzenie stanu technicznego rolet tuż po zakończeniu prac przez ekipę montażową.** Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, rozdarcia, pęknięcia, zadrapania) stwierdzone po podpisaniu protokołu montażu (dokumentu WZ) nie będą brane pod uwagę w razie powstania roszczeń gwarancyjnych.
2. Montaż rolet może być wykonany wyłącznie (pod rygorem utraty praw gwarancyjnych) przez przeszkoloną ekipę montażową posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
3. Bez pisemnej zgody producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela nie dopuszcza się do samodzielnej modyfikacji urządzeń lub zmiany konfiguracji osprzętu.
4. Rolety posiadają klapę rewizyjną zapewniającą swobodny dostęp do mechanizmów rolety w celu regulacji, konserwacji i napraw. **Podczas prac wykończeniowych, po zamontowaniu rolety, nie wolno dopuścić do zamurowania, zatynkowania lub zasłonięcia klapy rewizyjnej w części lub w całości uniemożliwiając lub utrudniając dostęp do rolety.** W takich przypadkach ekipy serwisowe mogą odmówić wykonania prac albo będą musiały naruszyć powłoki malarskie lub(i) tynkarskie.
5. **UWAGA!!!** Rolet wyposażonych w napęd elektryczny **bez detekcji przeszkód** nie należy podłączać (pod rygorem utraty praw gwarancyjnych) do systemów zdalnego sterowania, a ich praca (ruch w górę lub w dół) powinna odbywać się pod stałym nadzorem. Do takich rolet należy stosować wyłączniki bez podtrzymania w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia kurtyny rolety.
6. W trakcie trwania prac budowlanych należy unikać częstego używania rolet, gdyż w tym okresie są one szczególnie narażone na zabrudzenia (kurz, tynki, kleje, itp.) co zdecydowanie skraca ich żywotność, a niejednokrotnie doprowadza do ich uszkodzenia. Wystąpienie trwałych zmian jakościowych takich jak otarcia lub zerwanie kurtyny rolety, spowodowane niewłaściwym jej użytkowaniem może skutkować utratą praw gwarancyjnych.
7. Obowiązkiem inwestora (kierownika budowy) jest pilnowanie ekip budowlanych, aby odpowiednio zabezpieczyły elementy stolarki budowlanej i rolet przed przystąpieniem do prac.
8. W przypadku rolet przeznaczonych pod zabudowę **należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie szczeliny rolety (przez którą wychodzi kurtyna) styropianowymi klinami, tak aby szczelina ta nie została zawężona** przez dociskanie styropianu lub innego materiału w trakcie wykonywania elewacji budynku, a co za tym idzie nie utrudniło to swobodnego wysuwania się kurtyny. Takie usterki reklamacyjne będą usuwane odpłatnie i wiążą się z widocznym naruszeniem wyglądu elewacji!
9. Po zakończeniu prac budowlanych i przed każdym ponownym uruchomieniem rolet w trakcie trwania tych prac, należy dokładnie oczyścić wszystkie elementy rolety z resztek materiałów zabezpieczających (taśmy, folie, papier) oraz dokładnie sprawdzić na okoliczność zabrudzeń materiałami budowlanymi (kleje, zaprawy, gruz, kurz). Awarie powstałe na skutek nie dopilnowania powyższego nie będą podstawą roszczeń gwarancyjnych!
10. **UWAGA!!! Wypełnienie pianą montażową szczelin pomiędzy prowadnicami rolety a murem może skutkować wybrzuszeniem prowadnic** w kierunku do środka okna, co spowoduje zawężenie przestrzeni między prowadnicami i uniemożliwi opuszczanie kurtyny. Takie usterki reklamacyjne będą usuwane odpłatnie i wiążą się z widocznym naruszeniem wyglądu elewacji!

UWAGA!

Usuwanie znaków towarowych może być powodem utraty praw gwarancyjnych!

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobów ENTERMATIC Polska należy uważnie przeczytać instrukcje obsługi!

ENTERMATIC Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie dostosowania się do wyżej wymienionych zaleceń.